宣州区食用菌（双孢菇）项目（第一包）更正公告第（1）次

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XZQ-CG-GK-2026004A

原公告的采购项目名称：宣州区食用菌（双孢菇）项目（第一包）

首次公告日期：2026年11月13日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 √采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1.本项目招标文件（第一包）—采购需求—货物需求：

序号	货物名称	技术参数及要求	单位	数量	所属行业	是否为核心产品	备注
1	菇架	1.所有零件按照图纸加工，中标人工艺转化方案经采购人确认后开模，中标人型材小样经采购人确认后方可小批量生产，小批量产品经采购人试组装确认后，中标人方可进行量产。 2.菇架材质采用6060铝合金，抗拉强度≥245MPa，屈服强度≥200MPa。模具公差符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》及GB/T14846-2014《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》（高精级）标准。供应商提供内部记录，记录数据满足加工公差要求（参见附表）。所有焊接均为满焊。 3.共采购96排菇架，每排菇架长度33米，供1栋菇房（24个房间）使用。单栋菇房铝合金用量约265吨。 4.所有铝合金材料均采用AA10阳极氧化；螺栓、螺母、垫圈、铆钉均采用304不锈钢材质。具体尺寸、厚度详见图纸设计内容。 5.含自动喷淋安装孔、水嘴及自动喷淋挂架。含自动喷淋管道与喷头。自动喷淋管道采用304不锈钢材质，设置止回阀，喷头喷洒范围可完整覆盖菇床。本小项仅为菇架上附属的管道和喷头。规格、壁厚等需要满足规范、验收标准，具体详见设计施工图。	㎡	31878	工业	是	

		6.每排菇架两侧的上端与下端各1条采菇车轨道。每排菇房含4条采菇车轨道，其材质采用6060铝合金。 7.菇架备品配件：3间房间附属配件，满足现场使用要求。 8.数量为种植面积。 9.含增值税、运输、安装、调试费用，交钥匙工程。					

现更正为：

序号	货物名称	技术参数及要求	单位	数量	所属行业	是否为核心产品	备注
1	菇架	1.所有零件按照图纸加工，中标人工艺转化方案经采购人确认后开模，中标人型材小样经采购人确认后方可小批量生产，小批量产品经采购人试组装确认后，中标人方可进行量产。 2.菇架材质采用6060铝合金，抗拉强度≥245MPa，屈服强度≥200MPa。模具公差符合GB/T6892-2023《一般工业用铝及铝合金挤压型材》及GB/T14846-2014《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》（高精级）标准。供应商提供内部记录，记录数据满足加工公差要求（参见附表）。所有焊接均为满焊。 3.共采购115排菇架，每排菇架长度33米；每1栋菇房（24个房间）使用96排菇架，单栋菇房铝合金用量约265吨。 4.所有铝合金材料均采用AA10阳极氧化；螺栓、螺母、垫圈、铆钉均采用304不锈钢材质。具体尺寸、厚度详见图纸设计内容。 5.含自动喷淋安装孔、水嘴及自动喷淋挂架。含自动喷淋管道与喷头。自动喷淋管道采用304不锈钢材质，设置止回阀，喷头喷洒范围可完整覆盖菇床。本小项仅为菇架上附属的管道和喷头。规格、壁厚等需要满足规范、验收标准，具体详见设计施工图。 6.每排菇架两侧的上端与下端各1条采菇	㎡	31878	工业	是	

		车轨道。每排菇房含4条采菇车轨道，其材质采用6060铝合金。 7.菇架备品配件：3间房间附属配件，满足现场使用要求。 8.数量为种植面积。 9.含增值税、运输、安装、调试费用，交钥匙工程。					

更正日期：2026年11月19日

三、其他补充事宜

本项目提交投标文件截止时间、开标时间等均延期至2026年12月7日9点00分。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宣城市宣州区溪口镇人民政府

地址：安徽省宣城市宣州区溪口镇街道

联系人：唐女士

联系方式：0563-3828011

2.采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号

联系人：方工

联系方式：17756369786

3.政府采购监督管理部门信息

名称：宣城市宣州区财政局

地址：宣城市鳌峰东路178号

联系方式：0563-2710705